

Studentenwohnheim Jade-Campus

Schlosser- und Stahlbauarbeiten

Bereich: Schlosserei
Thema: Treppen- und Geländerbau
Ausführungszeitraum: 4 Monate

Planung

LINDSCHULTE KHP Planungsgesellschaft mbH
Ingenieure Architekten Generalplaner
Ofener Str. 4
26121 Oldenburg

Beschreibung

Für den Neubau einer Wohnanlage für Studenten haben unsere Fachkräfte Schlosser- und Stahlbauarbeiten im Außenbereich ausgeführt. Das Bauwerk besteht aus 64 einzelnen Appartements. Der Campus liegt in unmittelbarer Nähe der Jade Hochschule und des Klinikums. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen dreiteilig gegliederten U-förmig angelegten Baukörper mit vier Vollgeschossen.

Die verzinkten Stahlaußentreppen wurden vorgefertigt und feuerverzinkt angeliefert und montiert. Die Treppenkonstruktionen bestehen aus Walzprofilen. Des Weiteren waren die Geländerkonstruktionen und die durchgängigen Handläufe Teil des Auftrages. Dazu zählen unter anderem die Herstellung, Lieferung und Montage der Geländerrahmen und der Geländerriegel. Es waren enge Absprachen mit anderen Gewerken notwendig, die parallel auf der Baustelle in Wilhelmshaven gearbeitet haben.

Technische Daten

- Verbaute Gitterroste: 530 m²
- Gesamtlänge Geländer: ca. 440 m



Kunde

FDS Immobilien GmbH
Weserstraße 45
26382 Wilhelmshaven

Referenzadresse

Studentenwohnheim Jade-
Campus
Kurt-Schumacher-Straße 235
26389 Wilhelmshaven

Projektverantwortlich

Stefan Wakengut
Werkstattleiter
04401 9808-56
s.wakengut@barghorn.de